

平成18年10月 3 日

汚水ます設置（撤去）工事（自費工事）に於ける写真撮影方法

1. 本管穿孔状況
2. 支管取付（支管部分撤去処理）状況
3. 取付管布設状況
4. 汚水ます設置（撤去）状況
5. 道路復旧状況

1. 本管穿孔状況

- ① 穿孔前
- ② 穿孔後

2. 支管取付（支管部分撤去処理）状況

- ① 支管接合剤塗布状況（全体に均等に塗布）
- ② ステンレスベルト（バンド）装着状況 全体に均等に塗布



3. 取付管布設状況

- ① 管布設状況
- ② 砂埋戻し状況及び検測（管上10cm）
- ③ 砂埋戻し状況及び検測（路盤まで20cmごとの転圧）

4. 汚水ます設置（撤去）状況

- ① ます設置（撤去）状況
- ② 完了状況



5. 道路復旧状況

- ① 道路復旧状況